


成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）



発注者：伊賀市

＜図面リスト＞		
NUMBER	DRAWING	SCALE
＜機械設備＞		
M－01	機械設備 特記仕様書	NS
M－02	給排水衛生設備 配置図・凡例	1／500
M－03	給排水衛生設備 衛生機器表、衛生器具表	NS
M－04	給排水設備 系統図（改修前・改修後）	NS
M－05	給排水衛生設備 1階平面図（改修前・改修後）	1／200
M－06	給排水衛生設備 2階平面図（改修前・改修後）	1／200
M－07	給排水衛生設備 3階平面図（改修前・改修後）	1／200
M－08	給排水衛生設備 屋内運動場平面図（改修前・改修後）	1／100
M－09	給排水衛生設備 校舎棟 1階便所平面詳細図（改修前・改修後）	1／50
M－10	給排水衛生設備 校舎棟 2・3階便所平面詳細図（改修前・改修後）	1／50
M－11	給排水衛生設備 校舎棟 1階理科室平面詳細図（改修前・改修後）	1／50
M－12	給排水衛生設備 手洗場平面詳細図（改修前・改修後）	1／50
M－13	給排水衛生設備 屋内運動場 1階便所平面詳細図（改修前・改修後）	1／50
M－14	給排水衛生設備 プール平面図（改修前・改修後）	1／100
M－15	給排水衛生設備 ポンプ室平面詳細図（改修前・改修後）	1／30
M－16	給排水衛生設備 増築部分平面詳細図	1／50
M－17	空調設備 機器表 系統図（改修後）	NS
M－18	空調設備 校舎棟 1階平面図（改修後）	1／150
M－19	空調設備 校舎棟 2階平面図（改修後）	1／150
M－20	空調設備 校舎棟 3階平面図（改修後）	1／150
M－21	空調設備 校舎棟 R階平面図（改修後）	1／150
M－22	空調設備 断面詳細図（改修後）	1／50
M－23	換気設備 校舎棟 1階理科室平面詳細図（改修前・改修後）	1／50
M－24	換気設備 給食室平面詳細図（改修前・改修後）	1／50
M－25	換気設備 屋内運動場 1階便所平面詳細図（改修前・改修後）	1／50
M－26	換気設備 増築部分平面詳細図 換気機器表	1／50
M－27	理科・調理室 調理台詳細図	1／20

SCALEはA2サイズ打ち出し時の縮尺
（A3サイズでの打ち出し時は71%縮小）



衛生設備凡例

記 号	名 称	備 考
—— ———	給 水 管	
—— -- ——	揚 水 管	
—— 4 ——	排 水 管	汚水
—————	排 水 管	雑排水または汚水雑排水合流
-----	通 気 管	
—— I ——	給 湯 管	
—— G ——	ガ ス 管	プロパンガス
—— X ——	消 火 管	屋内消火栓
—— D ——	ド レ ン 管	ガス給湯器用
□	給 水 栓	
■	給 湯 栓	
■	混 合 水 栓	
□	散水栓（ボックス共）	
♀ ♂	ガ ス コ ッ ク	
≪ ≫	弁 類	
⊖	床 上 掃 除 口	
⊗	排 水 金 物	
⊠	雨 水 樹	コンクリート製ため樹
○	汚 水 樹	塩ビ製インパート樹
⊗	雨 水 樹	塩ビ製ため樹

給水方式改修概要

- 校舎棟全体
- ・改修前 市水本管 → 地下式受水槽 → 揚水ポンプ → 高架水槽 → 各所
 - ・改修後 市水本管 → 高架水槽 → 各所
- 給食室
- ・改修前 高架水槽からの重力式給水
 - ・改修後 市水本管からの直圧給水

配置図 S=1/500

——— 新設を示す
----- 既設を示す
■ 埋設表示ピンを示す


* 給水直圧管新設のためのアスファルト解体復旧は本工事とする
(ただし、増築部分の掘削範囲は建築工事とする)



衛生機器表



記 号	名 称	区 分	台 数	仕 様	設 置 場 所	備 考
F P - 1 N	屋 内 消 火 栓 ポ ン プ	新 設	1	横形ポンプ(2極) 50φ×300L/min×53.5m×5.5kw(3φ-200V) GV・CV・FJ・圧力計・連成計・流量試験装置・フート弁他付属品共	ポンプ室	
				呼水槽(ポンプユニット仕様、電極・BT他付属)付、制御盤なし		
W T - 1	高 架 水 槽	既設残置	1	FRP製パネル組立型 1.5×1.0×1.5mH 有効:2.0m3	PH階	
W P - 1	揚 水 ポ ン プ	撤 去	2	横形多段ポンプ 40φ×110L/min×28.5m×1.5kw(3φ-200V)	ポンプ室	
F T - 1	消 火 用 呼 水 槽	撤 去	1	鋼板製 有効:100L 壁取付用ブラケット架台 500×500×500H 点検用蓋・電極口・各配管口共	ポンプ室	
F P - 1	屋 内 消 火 栓 ポ ン プ	撤 去	1	横形多段ポンプ 50φ×300L/min×53.5m×5.5kw(3φ-200V) GV・CV・FJ・圧力計・連成計・流量試験装置・フート弁共	ポンプ室	
G W - 1	ガ ス 給 湯 器	新 設	1	屋外壁掛形 高効率タイプ 給湯専用24号 LPG仕様 メインリモコン・2芯ケーブル(5m)共	1F理科室	
	屋 内 消 火 栓	部品更新	7	消火ホース(40A×15m×2本)のみ更新 消火栓格納箱・消火栓・ノズル・ホース掛は既設のまま	校舎棟1～3F, 屋内運動場	

衛生器具表（新設）

[illegible]









撤去範囲を示す

撤去器具

廊下（屋内消火栓）	
消火ホース (2本1組)	2




新設を示す

既設を示す

新設器具

廊下（屋内消火栓）	
消火ホース (2本1組)	2


特記事項	変更事項	日付	15.03	名称	成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	図面番号	M-07
		概図		図名	給排水衛生設備	縮尺	A3版 縮小
		担当			3階平面図（改修前・改修後）	検印	A2版 1/200



撤去器具	
男子便所・女子便所	
和風便器(タンク)	6
腰掛便器(タンク)	1
小便器(FV)	4
仕切板	4
横水栓	3
化粧鏡	3


校舎棟 1階便所平面詳細図 S=1/50
(改修前)

*下記は建築工事とする
・土間床はつり及び復旧
・PS壁はつり及び復旧



校舎棟 1階便所平面詳細図 S=1/50
(改修後)

S0: 掃除口兼用床排水金物 (掃兼ドレン)



撤去器具	
男子便所・女子便所	
和風便器(タンク)	6
腰掛便器(タンク)	1
小便器(FV)	4
仕切板	4
横水栓	3
化粧鏡	3

撤去範囲を示す


*下記は建築工事とする

- 和風便器撤去跡の床復旧
- PS壁はつり及び復旧

*下記は本工事とする

- 配管撤去跡の床穴埋め



校舎棟 2・3階便所平面詳細図 S=1/50
(改修前)



新設を示す
既設を示す
床穴あけ部を示す

校舎棟 2・3階便所平面詳細図 S=1/50
(改修後)

特記事項	変更事項			日付	15.03	名称	成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	図面番号	M-10
		日付			図名	給排水衛生設備 校舎棟 2・3階便所平面詳細図（改修前・改修後）	縮尺	A3版 縮小 A2版 1/50	検印



撤去器具	
2口化学水栓	4
横形自在水栓	4
2口ガスヒューズコック	4

脱着機器	
ガス瞬間湯沸器	1


校舎棟 1階理科室平面詳細図 S=1/50
(改修前)

撤去範囲を示す
床上の配管・器具のみ


* 調理台器具への接続配管は床上転がし配管とする
(給水・給湯・排水・ガス)
* 新設給湯管は土間埋設配管とする

校舎棟 1階理科室平面詳細図 S=1/50
(改修後)



— 新設を示す
--- 既設を示す
/// 床はつり及び復旧範囲を示す
(床仕上げ材の撤去復旧は建築工事)



1 階手洗場平面詳細図 S=1/50
(改修後)




2 階手洗場平面詳細図 S=1/50
(改修後)



3 階手洗場平面詳細図 S=1/50 (改修後)



体育室



面番号



M-13

印




* 本図の配管は既設管を示す（新設表示部以外）
* 定流量弁他新設箇所及び漏水修繕箇所以外は既設残置とする

特記事項 ・ ・ ・ ・	変更事項 ・ ・ ・ ・ 日付	・		日付	・ 15. 03	名称 成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事） 図名 給排水衛生設備 プール平面図（改修前・改修後）	縮尺 A3版 縮小 A2版 1/100	図面番号 M-14 検印
		・		・				
		・		・				
		・		・				
		・		・				




特記事項	変更事項	名称	図面番号
		成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	M - 1 5
		縮尺	縮小
		給排水衛生設備	A3版 1/30
		ポンプ室平面詳細図（改修前・改修後）	A2版
	日付	校印	



1 階平面詳細図 S=1/50
(改修後)

* 手洗場の土間床はつり及び復旧は建築工事



2 階平面詳細図 S=1/50
(改修後)

● 床穴あけ部を示す
S0 : 掃除口兼用床排水金物 (掃兼ドレン)

屋外排水管 (生活排水) 管径の計算

器具名	排水負荷単位
大便器 (シンク)	3台 × 4
小便器 (FV)	2台 × 4
洗面器	2台 × 1
掃除流し	1台 × 2.5
計	24.5

勾配 1/96のときの接続可能な許容排水負荷単位

管径	排水負荷単位
100A	180
125A	390
150A	700

排水横主管は、24.5 FUD では 100A

空調機器表（新設）

記 号	名 称	組数	型 式	仕 様								冷媒管サイズ		設 置 場 所	備 考
				冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)	備 考			消費電力 (冷房定格)	消費電力 (暖房低温)	電気容量 (圧縮機)				
AC - 1	空冷ヒートポンプエアコン	6	天 吊 形 (ペア)	14.0	16.0	6HP相当	ワイヤレスリモコン	室外機用防振架台	5.38kw	7.10kw	3φ-200V-2.99kw	15.9	9.5	普通教室 (1～3F : 各2)	室外機コンクリート基礎 は建築工事
				(6.3～16.0)	(7.2～20.0)										
AC - 2	空冷ヒートポンプエアコン	2	天 吊 形 (ペア)	10.0	11.2	4HP相当	ワイヤレスリモコン	室外機用防振架台	2.72kw	4.35kw	3φ-200V-1.95kw	15.9	9.5	図書室 (3F)	同上
				(4.8～11.2)	(5.1～14.0)										


* 冷房能力・暖房能力はJIS条件による

* グリーン購入法適合品とする

* 室内外機間の二次側配線は冷媒管と抱き合わせの上、本工事とする

* 定格冷房能力以外の数値は参考値とする

* リモコン工事は本工事とする




空調設備 系統図

冷媒管サイズ

液 管： 9.5φ (保温厚10mm)
ガス管： 15.9φ (保温厚20mm)
連絡線： EM-CE-2.0mm2-3C


特 記 事 項	変更事項	・	日付	日付	検 閲	担 当	名 称	図 名	縮 尺	図面番号
		・								
		・								
		・								
		・								
				15.03			成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	空調設備 機器表 系統図（改修後）	A3版 縮小 A2版 N.S.	M-17




 既設空調機を示す
(残置)

- * ワイヤレスリモコンは現場打合せでの指示位置にホルダーを壁固定する
- * 室内外連絡線は、EM-CE-2.0mm2-3Cとし、冷媒管と抱き合わせ配線とする
- * 室内の冷媒・ドレン管は合成樹脂製カバーにて共巻きとする
ドレン管はGW保温箱で巻き、冷媒・ドレン全体を下付けGWにて成形し、カバー仕上げとする
(廊下で2本のドレン管を合流後は、ドレン管単独でカバー仕上げとする)
- * 屋外の冷媒管は下付けGWにて成形し、SUSラッキング仕上げとする。
- * 屋外のドレン管は保温塗装なしとする
- * 窓ガラスアルミパネルに変更工事は、建築工事とする



特記事項	変更事項	.	日付	15.03	名称	成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）			図面番号	M-18
	.	.	棟名		国名	空調設備	縮尺	A3版 A2版	縮小 1/150	検印
	.	.	担当		校舎棟	1階平面図（改修後）				
	.	.	日付							
	.	.								
	.	.								



特記事項 ・ ・ ・ ・ ・	変更事項 ・ ・ ・ ・ ・	日付 ・			日付 ・ 15. 03	名称 成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）			図面番号 M-19
						校図 ・ ・ ・ ・	図名 空調設備 校舎棟 2 階平面図（改修後）	縮尺 A3版 縮小 A2版 1/150	
	担当								




特記事項	変更事項		日付	15.03	校名	成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	図面番号	M-20	
	日付		校名		図名	空調設備 校舎棟 3 階平面図（改修後）	縮尺	A3版 縮小 A2版 1/150	校印





R 階平面図 S=1/150


特記事項	変更事項			日付	15.03	校図	名称	成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	図面番号	M-21
				担当			図名	空調設備 校舎棟 R 階平面図（改修後）	縮尺	A3版 縮小 A2版 1/150




特記事項	変更事項			日付	' 15. 03	機 関	名 称	成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	図面番号	M-22
				担 当			図 名	空調設備 断面詳細図（改修後）	縮 尺	A3版 縮小 A2版 1/50




特記事項	変更事項	名称	日付	図面番号
		成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	15.03	M-23
		図名	縮尺	換印
		換気設備 校舎棟	A3版 縮小	
		1階理科室平面詳細図（改修前・改修後）	A2版 1/50	
	日付	担当者		




1 階給食室平面詳細図 S=1/50
(改修前)



改修前



1 階給食室平面詳細図 S=1/50
(改修後)





改修後

バフラー使用の場合、 $V = 2 \cdot K \cdot Q$
↓
排気フード使用の場合、 $V = 20 \cdot K \cdot Q$ に変更


食器洗浄機発熱量：17,800kcal/h → 20.7kw
 $V = 20 \times 0.93 \times 20.7 = 385\text{m}^3/\text{h}$
選定排気ファン：200φ×400m³/h×40Pa×95W (1φ-100V)
(EF-1：厨房用ストレートシロッコファン)

特記事項	変更事項			日付	' 15. 03	機 関	名 称	図 名	縮 尺	A3版 縮小 A2版 1/50	図面番号	M-24
	日付						成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	換気設備 給食室平面詳細図（改修前・改修後）				




屋内運動場 1階便所平面詳細図 S=1/50
(改修後)

特記事項	変更事項	.	日付	15.03	名称	成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）	図面番号	M-25
		.	機関		図名 換気設備 屋内運動場 1階便所平面詳細図（改修前・改修後） 縮尺 A3版 縮小 A2版 1/50 模印			
		.	担当					
		.						
		.						
	.							
	日付	.						



1 階平面詳細図 S=1/50
(改修後) 増築部









2 階平面詳細図 S=1/50
(改修後) 増築部

換気機器表 (新設)







記号	名 称	形 式	台数	仕 様 ・ 付属品	設置場所
F - 1	換 気 扇	壁取付形	1	格子形 羽根径 : 30cm 750m3/h×4Pa 連動式シャッター (引ひも付)	1F 理科室
F - 2	換 気 扇	天井埋込形	1	ステンレス製ウェザーカバー (防鳥網付)	1F 更衣室-1
F - 3	換 気 扇	天井埋込形	1	低騒音形インテリアタイプ 100φ×130m3/h×40Pa	1F 更衣室-2
F - 4	換 気 扇	天井埋込形	2	低騒音形インテリアタイプ 150φ×190m3/h×40Pa	2F 職員トイレ(男女)
EF- 1	中間ダクトファン	ストリートロコファン	1	ステンレス製深形パイプフード 100φ (ガラリ)	1F 給食室
				低騒音形サンタリー用 150φ×300m3/h×60Pa	
				ステンレス製深形パイプフード 150φ (ガラリ)	
				ステンレス製薄形ペントキャップ 200φ (ガラリ)	
	パイプフード		2	ステンレス製深形パイプフード (ガラリ) : 100φ	屋内運動場便所

1		調理台（コンロ付）				3 台		2		調理台（コンロ・コンビネーションレンジ付）						1 台							
品名	生使用調理台					品番	BKS-4S. BZZ			品名	生使用調理台					品番	BKS-4S. BZZ						
仕 様							附 属 器 具					仕 様					附 属 器 具						
天 板	ステンレス SUS430 t 1.0mm(R付) 表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板 t 9mm						3ッロガスビルトインコンロ	DG32N2SQ1SVR（ハーマン）			1	天 板	ステンレス SUS430 t 1.0mm(R付) 表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板 t 9mm						3ッロガスビルトインコンロ	DG32N2SQ1SVR（ハーマン）			1
シンク	ステンレス SUS430 t 1.0mm 表面仕上：#400 (D=170)						ガス消費量	都市ガス(13A) 8.72kW LPガス 8.58kW				シンク	ステンレス SUS430 t 1.0mm 表面仕上：#400 (D=170)						ガス消費量	都市ガス(13A) 8.72kW LPガス 8.58kW			
本体主材	側パネル：スーパーポストフォーム加工(R8mm)※一部側面開戸兼用 内部：メラミン化粧MDF貼 外部：メラミン化粧MDF貼 取外し式地板：メラミン化粧MDF t 4mm(ビス止) *コンロ背面：防火ライト(ケイカル板) t 5mm貼						シングルレバー混合水栓	NKX876JV			1	本体主材	側パネル：スーパーポストフォーム加工(R8mm)※一部側面開戸兼用 内部：メラミン化粧MDF貼 外部：メラミン化粧MDF貼 取外し式地板：メラミン化粧MDF t 4mm(ビス止) *コンロ背面：防火ライト(ケイカル板) t 5mm貼						ガスコンビネーションレンジ	D R 3 2 0 E（ハーマン）			1
							大型ゴミカゴ付排水トラップ	N-14BP			1								ガス消費量	都市ガス（13A） 5.00kW LPガス 5.02kW			
							AC電気コンセント(ET付)	AC-2P・接地極付(WN11329)			2								消費電力	単相100V 1170W			
開 戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル											開 戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル						シングルレバー混合水栓	NKX876JV			1
																			大型ゴミカゴ付排水トラップ	N-14BP			1
引 出	口板：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：メラミン化粧MDF貼（奥行=370mm） スライドレール、品名差付ラインハンドル											引 出	口板：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：メラミン化粧MDF貼（奥行=370mm） スライドレール、品名差付ラインハンドル						AC電気コンセント(ET付)	AC-2P・接地極付(WN11329)			2
																			レンジ用コンセント(ET付)	AC-1P(WKS216)			1
台 輪	ポリ合板貼(樹脂製コーナーガード付)											台 輪	ポリ合板貼(樹脂製コーナーガード付)										

略記号	給水 φ13mm	給湯 φ13mm	排水 φ40mm	ガス φ13mm	電気 AC 100V	
	○	●	⊗	♀	⊖	
床立上は、FL+100以下としてください。 給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。						



略記号	給水 φ13mm	給湯 φ13mm	排水 φ40mm	ガス φ13mm	電気 AC 100V	
	○	●	⊗	♀	⊖	
床立上は、FL+100以下としてください。 給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。						



コンセント
通線用開口φ50

レンジ用コンセント

特 記 事 項	変 更 事 項	-		日 付	15.03	名 称	成和東小学校大規模改修工事（機械設備工事）			図面番号	M - 2 7
		-		機 関		図 名	校 舎 棟	縮 尺	A3版 縮小	機 印	
		-		担 当		理 科 ・ 調 理 室 調 理 台 詳 細 図			A2版 1/20		
		-									
	日 付	-									